



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS(COM DESONERAÇÃO)									
PREFEITURA: DOM BOSCO - MG						ISS: 5%			
OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO E GRADIL COM PORTÃO DE CORRER NA CRECHE MUNICIPAL NO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO						DATA: 05/08/2021			
LOCAL: DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO - MUNICÍPIO DE DOM BOSCO - MG					FORMA DE EXECUÇÃO:				
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP REGIÃO TRIÂNGULO E ALTO PARANAÍBA - ABRIL/2021					(   )	DIRETA	(   x   )		INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 MESES							LDI	29,07%	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL		
1.0		INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA					R\$ 1.419,28		
1.1	IIO-PLA-005	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRUPECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS	UN	1,00	R\$ 1.099,62	R\$ 1.419,28	R\$ 1.419,28		
2.0		MURO E GRADIL COM PORTÃO DE CORRER					R\$ 87.219,36		
2.1	MUR-TUJ-010	MURO DIVISÓRIO TIJOLO FURADO E = 10 CM, REBOCADO E PINTADO A LATEX H = 2,20 M, INCLUSIVE SAPATA DE CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, 50 X 55 CM	M	90,00	R\$ 556,32	R\$ 718,04	R\$ 64.623,60		
2.2	SER-POR-060	PORTÃO DE CORRER E GRADE EM TUBO DE FERRO DE 1" 1/2, CHAPA 16, COLOCADO COM CADEADO, INCLUSIVE VIGA BALDRAME E PILARES.	M2	66,00	R\$ 265,25	R\$ 342,36	R\$ 22.595,76		
TOTAL GERAL DA OBRA							88.638,64		

Vinicius Andrade Santos

CREA-MG 230293/D  
CREA

Nelson Pereira de Brito