



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM BOSCO
ESTADO DE MINAS GERAIS – CNPJ: 01.602.782/0001-00
PRAÇA ELIANE QUEIROZ DA SILVA – Nº 25
CEP: 38.654-000 – DOM BOSCO - MG

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS(DESONERADA)								
PREFEITURA: DOM BOSCO - MG						ISS: 5%		
OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETE E=8CM EM PISTA DO LAGO BELARMINO PEREIRA						DATA: 15/12/2020		
LOCAL: PERIMETRO URBANO - MUNICÍPIO DE DOM BOSCO - MG					FORMA DE EXECUÇÃO:			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP REGIÃO TRIÂNGULO E ALTO PARANAÍBA - SETEMBRO/2020					() DIRETA	(x)	INDIRETA	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 MESES						LDI	29,38%	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL	
1		INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA					R\$ 2.491,56	
1.1	IIO-PLA-005	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS	UN	1,00	R\$ 1.088,76	R\$ 1.408,64	R\$ 1.408,64	
1.2	MOB-DES-020	OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	UN	0,50%		R\$ 216.583,26	R\$ 1.082,92	
2		OBRAS VIÁRIAS					R\$ 157.634,43	
2.1	RO-41081	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL)	M2	3.338,32	R\$ 0,73	R\$ 0,94	R\$ 3.138,02	
2.2	OBR-VIA-215	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	M2	2.655,49	R\$ 44,97	R\$ 58,18	R\$ 154.496,41	
3		DRENAGEM					R\$ 57.540,19	
3.1	DRE-SAR-025	MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M	M	1.517,41	R\$ 29,31	R\$ 37,92	R\$ 57.540,19	
TOTAL GERAL DA OBRA							217.666,18	

Vinícius Andrade Santos - Engenheiro Civil

CREA-MG 230293/D
CREA

Nelson Pereira de Brito - Prefeito Municipal

Fone. (0xx38)3675-7137/7138/7139 – E-mail: prefeituradombosco@gmail.com.br